

**Zakres prac konserwacyjnych i ich częstotliwość**

**1. System sygnalizacji wykrywania i alarmu pożaru – w odstępach miesięcznych.**

Sprawdzenie zasilania akumulatorów (2 szt.),

Sprawdzenie działania centrali pożarowej typ TELSAP 2100,

Sprawdzenie działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) – szt. 5, czujek dymu – szt. 105, adapterów linii bocznych – szt. 5, elementów sterujących typ ELS-1 szt. 2,

Sprawdzenie ciągłości linii pożarowych – szt. 3,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.

**2. System oddymiania klatki schodowej – w odstępach miesięcznych.**

Sprawdzenie funkcjonowania centrali oddymiania firmy D+H – szt. 1,

Sprawdzenie funkcjonowania awaryjnego źródła zasilania,

Sprawdzenie poprawności działania okna oddymiającego i jego napędu,

Sprawdzenie stanu podłączeń linii dozorowych,

Usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.