

**Zakres i częstotliwość prac konserwacyjnych**

1. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central oddymiania (Mercor MCR 9705) – 5 szt.,
2. sprawdzanie stanu oraz próby funkcjonalne zadziałania klap i okien oddymiających wraz z siłownikami (MCR W 101-75) – 5 szt.,
3. sprawdzenie stanu elementów liniowych systemu: czujka optyczna dymu – 19 szt., przycisk oddymiania – 22 szt., przycisk przewietrzający – 5 szt.,
4. sprawdzenie stanu wentylatorów osiowych RAEZ 50/6-4-30° w komplecie z czerpnią ścienną, przepustnicą i siłownikiem – 3 kpl.,
5. sprawdzenie stanu central sterowniczych wentylatorów osiowych – 3 szt.,
6. sprawdzenie stanu i funkcjonowania central systemu sterowania automatyką drzwiową – 2 szt.,
7. sprawdzenie stanu trzymaczy elektromagnetycznych drzwiowych – 14 szt.,
8. sprawdzenie stanu i funkcjonowania przycisków zwalniających trzymacze drzwiowe – 14 szt.,

Wymienione czynności wykonywane w odstępach miesięcznych.

9. usuwanie drobnych usterek nie wymagających nakładu materiałowego - na bieżąco.