



MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

Warszawa, dnia 15 maja 2017 r.

BA-F-II-3710-13/17

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych”.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie nr 1

Wykonawca (...) wnosi o udostępnienie pakietu składającego się z oprogramowania ReCourt w wersji instalacyjnej z instrukcją „Instrukcja uruchomienie systemu ReCourt” wraz z kodami źródłowymi niezbędnymi do przygotowania całości rozwiązania kompatybilnego z istniejącym, zgodnie z zapisem z rozdziału 5 - Przedmiot zamówienia, pkt. 5.5 SIWZ.

Pytanie nr 2

Nawiązując do otrzymanego w dniu dzisiejszym tj. 04.04.2017 r. pakietu składającego się z oprogramowania ReCourt w wersji instalacyjnej z instrukcją „Instrukcja uruchomienie systemu ReCourt”, Wykonawca (...) wnosi również o udostępnienie kodów źródłowych niezbędnych do przygotowania całości rozwiązania kompatybilnego z istniejącym.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2

Zamawiający udostępnił pakiet kodów źródłowych, patrz zmiana w poz. 8 zmiany treści SIWZ nr 1 z dnia 24.04.2017 r.

Pytanie nr 3

Wykonawca dziękuje, za otrzymany pakiet, składający się z instalatora oprogramowania ReCourt w wersji 1.14 wraz z „Instrukcją uruchomienia systemu ReCourt” w wersji 1.14, a który to pakiet Wykonawca traktuje jako obowiązkowy do wykorzystania w procedurze testowania urządzeń oraz przeprowadzenia prezentacji, zawiera następujące niekompletne informacje:

- I. W dokumencie ReCourt 1.14 - instrukcja użytkownika CJR (str. 52) znajduje się odwołanie do dokumentu, którego nie otrzymaliśmy, a mianowicie:
Nagrana sprawa jest od tego momentu dostępna na Liście spraw. Dostęp do listy spraw od wersji ReCourt 1.10.12 został przeniesiony do aplikacji klienta ReCourt Services. Dokładny opis znajduje się w dokumencie RECourt Services - dokumentacja użytkownika w rozdziale Lista spraw.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Dalsza edycja sprawy oraz możliwości wykonywania dodatkowych operacji na nagraniu w tym możliwość nagrania sprawy na płytę CD/DVD zostały przeniesione do aplikacji klienta ReCourt Services. Szczegółowy opis funkcjonalności klienta można znaleźć w dokumencie RECourt Services – dokumentacja użytkownika.

Wobec powyższego wnosimy o przekazanie nam dokumentu RECourt Services – dokumentacja użytkownika.

Nadmieniamy, że dokument ten jest niezbędny dla przygotowania oferty, prezentacji oraz realizacji zamówienia.

- II. W dokumencie ReCourt 1.14 - podręcznik szkoleniowy dla administratorów systemu (str. 17, 20) jest odwołanie do dokumentu, którego nie otrzymaliśmy, a mianowicie:

str.17

Dokładny opis konfiguracji zasobów dyskowych znajduje się w RECourt Services - dokumentacja administratora w rozdziale „Zasoby dyskowe”. Natomiast opis konfiguracji importu danych sprawy jest w rozdziale „Ustawienia aplikacji – ustawienia eksportu”.

Dokładny opis procesu aktualizacji aplikacji ReCourt znajduje się w RECourt Services - dokumentacja administratora w rozdziale „Aktualizacja CJR”.

str. 20

Dokładny opis konfiguracji zasobów dyskowych znajduje się w RECourt Services - dokumentacja administratora w rozdziale „Zasoby dyskowe”. Natomiast opis konfiguracji importu danych sprawy jest w rozdziale „Ustawienia aplikacji – ustawienia eksportu”.

Dokładny opis procesu aktualizacji aplikacji ReCourt znajduje się w RECourt Services - dokumentacja administratora w rozdziale „Aktualizacja CJR”.

Wobec powyższego wnosimy o przekazanie nam dokumentu RECourt Services – dokumentacja administratora.

Nadmieniamy, że dokument ten jest niezbędny dla przygotowania oferty, prezentacji oraz realizacji zamówienia.

- III. Nie przekazano nam kodów źródłowych do oprogramowania ReCourt. Kody źródłowe są niezbędne do przygotowania prezentacji w celu uzyskania jakichkolwiek punktów w ramach kryterium „Jakość zaproponowanego rozwiązania”, co stanowi istotny element (40%) kryterium oceny ofert i ma istotny wpływ na ostateczny wynik postępowania. Brak kodów źródłowych uniemożliwia wykonanie prac programistycznych koniecznych do uzyskania weryfikowanych podczas Prezentacji cech technicznych Zestawu urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji, związanych z dostosowaniem urządzeń do działania w ramach Systemu rejestracji rozpraw sądowych, w szczególności współpracy z Oprogramowaniem „ReCourt”.

Wykonawca wnosi o przekazanie wszystkich kodów źródłowych oprogramowania ReCourt.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający uprzejmie informuje, że wraz z dokumentacją systemu udostępnione zostały dwie wersje oprogramowania Recourt 1.14 oraz 2.2.2, każda z nich może być wykorzystana do przygotowania prezentacji. Natomiast do realizacji zamówienia przewidziana jest wersja Recourt 2.2.2.

Ad. I. RECourt Services – dokumentacja użytkownika znajduje się w pliku „ReCourt 2.0 - Instrukcja Użytkownika-ReCourt.pdf” znajdującym się w katalogu „/2.Dokumentacja eksploatacyjna”.

Ad. II. RECourt Services – dokumentacja administratora znajduje się w pliku ReCourt 2.0 - Dokumentacja Administratora.pdf znajdującym się w katalogu „/2.Dokumentacja eksploatacyjna”.

Ad. III. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2.

Pytanie nr 4

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.1.1.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A) oraz 3.3.1.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B):



SPRAWIEDLIWOŚCI

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie mające wielkość ekranu w przedziale 19-23"? Jest to znikoma różnica względem pierwotnego wymogu, która jedynie może poprawić komfort pracy użytkownika. Jednocześnie zwiększając przedział wielkości ekranu Zamawiający umożliwi złożenie oferty większej ilości wiodących producentów sprzętu komputerowego.
- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające kamerę HP 720p posiadającą 0,93MPix ? Kamery 2MPiX nie występują już w urządzeniach typu All-In-One produkowanych przez wiodących producentów sprzętu komputerowego. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż kamera HD 720p dostarcza obraz znacznie lepszej jakości niż kamera 2MPiX.
- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas reakcji matrycy 14 ms.? Jest to parametr w zupełności wystarczający do komfortowej pracy biurowej.
- Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające jeden port COMBO słuchawki z mikrofonem?

Odpowiedź nr 4

W zakresie wielkości ekranu Urządzenie typu „All-in-one” (model B) Zamawiający dokonuje zmiany, patrz zmiana treści SIWZ, poz. 2.

W zakresie wielkości ekranu Urządzenie typu „All-in-one” (model A) Zamawiający dokonał zmiany, patrz zmiana treści SIWZ nr 3, poz. 1, z dnia 08.05.2017 r.

W zakresie czasu reakcji matrycy obu urządzeń Zamawiający dokonał zmiany, patrz zmiana treści SIWZ nr 3, poz. 2 i 4 z dnia 08.05.2017 r.

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.1.1.6 Monitor wielkoformatowy (model A) oraz 3.1.1.7 Monitor wielkoformatowy (model B):

- Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający następujące złącza: D-SUB in, 2 x HDMI, DVI-D in, RJ-45, 2 x USB ? Zamawiający w pkt. 1.5 „Wymagania w zakresie konfiguracji zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji” jednoznacznie określił iż „Monitor wielkoformatowy zostanie podłączony do przełącznika sieciowego wchodzącego w skład Zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji. Nie dopuszcza się stosowania żadnych dodatkowych połączeń sygnałowych”, przez co należy rozumieć, iż wykorzystane zostanie tylko złącze RJ-45 dla potrzeb projektu.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dokonał zmian, patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. 3 z dnia 24.04.2017 r.

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.1.1.11 System przywołania stron:

Zamawiający wymaga:

2.4	Zakres mocy - min 3 odczepy dla różnych poziomów mocy, moc maksymalna 20 W
-----	--

Czy moc maksymalna 20W podana jest dla całego głośnika czy dotyczy odczepu? Zazwyczaj podawana jest moc minimalna którą w tym wypadku musi posiadać głośnik.

Głośnik który ma max. moc 20W (dla całego głośnika) nie osiągnie wymaganej sprawności z punktu:

2.2	Sprawność SPL (1W/1m) min. 89 dB
-----	----------------------------------

Odpowiedź nr 6

W wymaganiu tym chodzi o określenie jaka ma być największa z trzech mocy odczepu - wymagane jest aby dla jednej linii moc wyniosła 20W.

Pytanie nr 7

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.2.1.7 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa:



SPRAWIEDLIWOŚCI

Zamawiający wymaga w pkt. 1.11. „Automatyczny backup bazujący na kalendarzu. Możliwość backupu typu: pełny, przyrostowy, różnicowy”
Aktualne rozwiązania wiodących producentów oprogramowania do backupu nie ograniczają się tylko do kalendarza, ale bazują na elastycznych harmonogramach. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści rozwiązanie umożliwiające wykonywanie automatycznego backupu opartego na harmonogramie?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.2.1.2 Macierz dyskowa:

1.3
Z opisu wynika że Zamawiający chciałby zapewnić sobie w przyszłości możliwość udostępnienia danych przechowywanych na macierzy w sieci SAN.
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne, inne niż opisane w tabeli, ale umożliwiające osiągnięcie tego efektu, bez konieczności migracji danych?

2.7

Zamawiający wymaga:

2.7	Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji.
-----	---

Czy Zamawiający dopuści macierz, która umożliwi utworzenie snapshot'ów dla kilku wolumenów jednocześnie lecz bez gwarancji spójności?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt 7.2 SIWZ:

Zgodnie z pkt 7.2 SIWZ Zamawiający opisał doświadczenie wymagane w stosunku do kandydata na kierownika projektu:

Stanowisko	Minimalna liczba personelu	Wymagane wykształcenie	Minimalne doświadczenie
Kierownik projektu	1	Wykształcenie wyższe	W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50 000 000,00 złotych brutto.

Wymaganie, aby system informatyczny, przy którym kandydat na kierownika projektu nabył doświadczenie miał wartość minimum 50 000 000,00 złotych brutto jest wymaganiami nadmiernymi dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia. Należy podkreślić, że warunek powyższy ma fundamentalne znaczenie dla możliwości wzięcia udziału w Postępowaniu. Warunek ten, jest bardzo rygorystyczny i w sposób istotny ogranicza krąg wykonawców mogących wziąć udział w Postępowaniu.

Podkreślenia w tym aspekcie wymaga, że doświadczenie zadań (czynności), które podobnie, jak w biegłość, praktykę i wprawę w wykonaniu określonych zadań (czynności), które podobnie, jak w przypadku warunków z zakresu wiedzy i doświadczenia wykonawcy oceniane powinny być poprzez



SPRAWIEDLIWOŚCI

odniesienie do złożoności i skali przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem jednak faktu, że poszczególne osoby, w odróżnieniu od wykonawcy, który koordynuje realizację całości prac, **odpowiadają jedynie za pewien wycinek prac związanych z realizacją zamówienia, zgodny z ich kompetencjami.** To właśnie zakres i złożoność realizowanych przez te osoby prac powinna być miernikiem proporcjonalności żądanego od poszczególnych osób doświadczenia zawodowego, nie zaś globalna skala całego projektu.

Wobec powyższego wnosimy o zmianę tego wymagania w następujący sposób:

Stanowisko	Minimalna liczba personelu	Wymagane wykształcenie	Minimalne doświadczenie
Kierownik projektu	1	Wykształcenie wyższe	W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 48 000 000,00 złotych brutto.

Przedmiotowa zmiana w żaden negatywny sposób nie wpłynie na weryfikację doświadczenia kierownika projektu. Wnosimy o obniżenie wartości systemu informatycznego jedynie o 4% - z 50 mln na 48 mln. Zmiana ta nie ma zatem żadnego negatywnego znaczenia, zważywszy na wartość wyjściową. Trudno uznać, aby taka zmiana powodowała, że kierownik projektu z doświadczeniem dotyczącym systemu informatycznego o 48 mln nie był wystarczająco kompetentny, jak osoba o doświadczeniu dotyczącym systemu informatycznego o wartości 50 mln.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 5.

Pytanie nr 10

Zamawiający wymaga dla monitorów wielkoformatowych (model A i model B) wyposażenia ich w port DVI-D in/out. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów posiadających złącze DisplayPort in/out? Zastosowanie złącza Display Port in/out jest najnowszym rozwiązaniem zapewniającym pełną funkcjonalność złącza DVI in/out. Ponadto cyfrowe złącze Displays Port typ 1.2 zastosowane w proponowanym monitorze zapewnia znacznie szersze pasmo przenoszenia sygnału wizyjnego w porównaniu do złącza DVI oraz jest bezwzględnie wymagane w transferowaniu obrazu o najwyższej rozdzielczości Full HD. Złącze Displays Port 1.2 stało się standardem w monitorach profesjonalnych i jako jedyne gwarantuje odpowiednio wysokie pasmo przenoszenia wymagane przez materiały graficzne typu film, kontent przygotowane w rozdzielczości 1920x1080 punktów.

Odpowiedź nr 10

Patrz odpowiedź na pytanie 5.

Pytanie nr 11

Zamawiający wymaga dla monitorów wielkoformatowych (model A i model B) wyposażenia ich w czujnik natężenia oświetlenia otoczenia. Pragniemy zwrócić uwagę, że czujniki natężenia oświetlenia stosuje się w wyświetlaczach o jasności min. 500 cd/m² z powodu zbyt wąskiego zakresu regulacji między minimalnym a maksymalnym poziomem jasności na jaki pozwala regulacja wyświetlacza. Ponadto wyświetlacze do zastosowań w pomieszczeniach biurowych o średnim lub mocnym oświetleniu (naturalnym lub sztucznym) są zazwyczaj ustawiane na sztywnym poziomie 70%-90%



SPRAWIEDLIWOŚCI

poziomu jasności aby zachować odpowiednią jakość obrazu. Obniżenie tego poziomu przez czujnik spowodowałoby, że obraz stałby się mało intensywny a przez to nieczytelny.
Czy zatem Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów wielkoformatowych (model A i model B) nie posiadających czujnika natężenia oświetlenia otoczenia?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Zamawiający wymaga dla monitorów wielkoformatowych (model A i model B) wyposażenia ich w slot opcji kompatybilny z OPS lub inne rozwiązanie równoważne, umożliwiające integrację monitora z dodatkowymi urządzeniami w jednej obudowie. Czy w związku z wysokimi kosztami takiego rozwiązania (przy jego jednoczesnej małej elastyczności konfiguracyjnej i wysokich kosztach serwisowania) Zamawiający dopuści jako rozwiązania równoważne dedykowane przez producenta monitora rozwiązanie typu SBB (Set Back Box), tj. moduł odtwarzania treści multimedialnych mocowany z tyłu obudowy monitora?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dysponuje kompletnymi kodami źródłowymi modułów będących przedmiotem zamówienia, w wersji takiej jak aktualnie użytkowana.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dysponuje kompletnymi kodami źródłowymi oprogramowania Recourt w wersji takiej jaka jest aktualnie użytkowana w sądach powszechnych. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 1 i 2.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający przechowuje kody źródłowe w repozytorium kontroli wersji.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający przechowuje kody źródłowe w repozytorium kontroli wersji.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dysponuje środowiskiem wytwórczym na którym mają być kompilowane wersje produktów.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dysponuje środowiskiem wytwórczym na którym mają być kompilowane wersje oprogramowania Recourt. Zamawiający ustalił w ramach Zmiany treści SIWZ nr. 1 Poz. 8 z dnia 24.04.2017 zasady udostępnienia kodów źródłowych oprogramowania. Wraz z kodami udostępniane są dane w zakresie środowiska i sposobu kompilacji kodów.

Pytanie nr 16


Czy Zamawiający może dostarczyć specyfikację środowiska wytwórczego dla poszczególnych modułów Systemu.

Odpowiedź nr 16

Patrz odpowiedź na pytanie nr 15.

Pytanie nr 17

Jaki rodzaj prac będzie rozliczany z przewidywanej puli 5000h ?



SPRAWIEDLIWOŚCI

- a. Obsługa zgłoszeń,
- b. Analiza/projekt
- c. Wytworzenie zmiany
- d. Testy
- e. Dokumentacja
- f. Dystrybucja

Odpowiedź nr 17

Zamawiający przewiduje, że wszystkie wskazane w pytaniu czynności będą wchodziły w zakres zleceń.

Pytanie nr 18

W jaki sposób będą rozliczane prace nie rozliczane z powyższej puli?

Odpowiedź nr 18

Szczegółowe zasady realizacji usług modyfikacji Oprogramowania opisano w pkt. 9 załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający może dostarczyć do wglądu ewidencję dotychczas wykonanych zmian, lub ilościowe podsumowanie zgodnie z pkt. 10 ust. 4 i 5 załącznik-nr-1-do-umowy---opis-przedmiotu-zamowienia.doc

Odpowiedź nr 19

Historia wykonanych zmian jest odzwierciedlona w dokumentacji systemowej udostępnionej przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady realizacji usług modyfikacji Oprogramowania opisane w pkt. 9 załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia określają sposób zlecenia, wykonania i odbioru nowych, zdefiniowanych przez Zamawiającego zmian.

Pytanie nr 20

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.1.1.9 Kamera kolorowa – kamera główna:

Dotyczy:

1.2 Obiektyw: regulowany 2.8-12mm

- Czy regulacja obiektywu ma być ręczna, czy obiektyw typu motozoom?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 3.

Pytanie nr 21

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.1.1.1 Jednostka centralna systemu rejestracji:


Dotyczy:

4.9 Mechanizm umożliwiający wykonanie zdalnego nastawu kamery kolorowej skierowanej na świadka w zakresie kadrowania obrazu (przybliżenie obrazu, oddalenie obrazu, przesunięcie kadru w dowolną stronę).

- Czy zdalne nastawy kamery mają się odbywać w postaci zoomu cyfrowego, czy zoomu optycznego za pośrednictwem motozomu w kamerze?

Odpowiedź nr 21

Patrz odpowiedź na pytanie nr 20.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 22

Dot. Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.2.1.3 Biblioteka taśmowa:

W podpunkcie 1.4 Zamawiający wymaga, by dostarczona biblioteka taśmowa była wyposażona w napęd taśmowy LTO-6 z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-120 MB/s. W sprzedaży nie ma dostępnych napędów taśmowych LTO, które oferowałyby wymagany zakres, w związku z tym nikt nie będzie w stanie złożyć oferty na bibliotekę taśmową. Przy napędzie LTO-6, który jest wymagany przez Zamawiającego, w zależności od producenta napędu, oferowane są zakresy w przedziale 54-160 MB/s lub 50-160 MB/s. W związku z tym prosimy o podanie przez Zamawiającego, który z wymienionych zakresów zostaną przez niego zaakceptowane?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 4.

Pytanie nr 23

Dotyczy §15 ust. 1 wzoru umowy:

Prosimy o wskazanie, do jakiego oprogramowania będącego własnością Zamawiającego, a które dotyczy niniejszego zamówienia posiada Zamawiający kody źródłowe? Czy Zamawiający oprócz oprogramowania ReCourt posiada do jakichś innych programów kody źródłowe?

Odpowiedź nr 23

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 oraz 3.

Pytanie nr 24

Dotyczy §2 ust. 1 pkt 1) lit. d wzoru umowy:

Zgodnie z tym postanowieniem przedmiot umowy obejmuje: „instalację i konfigurację Oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego”. Prosimy o wskazanie o jakie oprogramowanie tutaj chodzi? Czy tylko ReCourt? Czy jeszcze jakieś inne i ewentualnie jakie?

Odpowiedź nr 24

Oprogramowania przekazane przez Zamawiającego to Oprogramowanie Recourt opisywane w pkt. 2.1.1 oraz oprogramowanie Recourt Services opisywane w pkt. 2.1.2 załącznika nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia. Dokumentacja tego oprogramowania została udostępniona przez Zamawiającego.

Pytanie nr 25

Dotyczy §2 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy „Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz dla wszystkich Użytkowników końcowych Systemu we wszystkich lokalizacjach objętych wdrożeniem Systemu” ma dotyczyć tylko wdrożonego systemu dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia, czy szerzej, tj. także w zakresie wykraczającym poza system będący przedmiotem niniejszego zamówienia? Jeżeli szerzej – to w jakim dokładanie zakresie?


Odpowiedź nr 25

Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla Zamawiającego oraz dla wszystkich Użytkowników końcowych Systemu we wszystkich lokalizacjach objętych wdrożeniem Systemu” ma dotyczyć tylko wdrożonego systemu dostarczonego w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 26

Dotyczy §2 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy:

Zgodnie z tym postanowieniem przedmiot umowy obejmuje: „Świadczenie usług modyfikacji Oprogramowania ReCourt, zwane dalej Modyfikacjami, w łącznym wymiarze 5000 osobogodzin”.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Prosimy o wskazanie w jakim okresie czasu wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia tych usług? Czy Zamawiający określa maksymalny czas w trakcie którego te usługi mogą być zlecane?

Odpowiedź nr 26

Patrz § 5 Wzoru Umowy „Termin i realizacja Przedmiotu Umowy”

Pytanie nr 27

Dotyczy §4 pkt 5) wzoru umowy :

Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie „w określonych terminach przez Zamawiającego” odnosi się do terminów udostępnienia sal, czy terminów wykonania Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź nr 27

Terminy wykonania Umowy przez Wykonawcę zostały określone w § 5 Wzoru Umowy oraz w Harmonogramie etapów realizacji przedmiotu umowy (załącznik nr 3 do Wzoru Umowy).

Pytanie nr 28

Dotyczy §7 ust. 1 wzoru umowy :

Umowa reguluje odbiór przez użytkowników końcowych i opisuje ich zasady oraz Odbiór Końcowy. Odbiór etapu jest jednak odrębnym odbiorem, a umowa poza jego wyszczególnieniem w par. 7 ust. 1 nie zwiera zasad jego dokonywania. Prosimy o wyjaśnienie i uregulowanie we wzorze umowy zasad dokonywania odbioru etapów.

Odpowiedź nr 28

Zasady odbioru etapów zostały uregulowane w załączniku nr 3 do Wzoru Umowy tj. w harmonogramie etapów realizacji przedmiotu umowy. Dokumenty wymagane do zakończenia poszczególnych etapów są wymienione w kolumnie Uwagi.

Pytanie nr 29

Dotyczy §11 ust. 2 lit. a) wzoru umowy :

Zgodnie z tym postanowieniem „za realizację jednego spotkania informacyjnego (z dwóch ogółem) w ramach Etapu Ic Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 50% kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a”. Zwracamy uwagę, że w ust. 1 lit. a mowa jest o 3 etapach (Etapy Ia - Ic). Z umowy nie wynika, co stanowi jaki etap, ale skoro w Etapie I są 3 „podetapy”, to znaczy są 3 elementy do wykonania, więc płatność 50% wynagrodzenia za 1 podetap jest nielogiczna. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź nr 29

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za realizację Etapu I (obejmującego Etapy Ia-Ic), określone w § 11 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy, po zrealizowaniu Etapu Ic oraz poprzedzających go Etapów Ia i Ib. Wynagrodzenie to będzie płatne w dwóch częściach, odpowiednio za przeprowadzenie jednego z dwóch spotkań informacyjnych w ramach Etapu Ic. Oznacza to, że przed zakończeniem spotkań objętych Etapem Ic Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za realizację wcześniejszych etapów.

Pytanie nr 30

Dotyczy §11 ust. 9 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że za każde spotkanie informacyjne i za każde szkolenie wykonawca może wystawić odrębną fakturę.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający potwierdza, że za prawidłową realizację każdego ze spotkań informacyjnych w ramach Etapu Ic oraz każdego ze szkoleń w ramach Etapu III Wykonawca będzie mógł wystawić odrębną fakturę, zgodnie § 11 ust. 2 lit. a) i e) oraz ust. 9 Wzoru Umowy.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 31

Dotyczy §12 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie kiedy Zamawiający uzna umowę za należycie wykonaną, co spowoduje zwrot 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Powstaje wątpliwość kiedy Zamawiający uznana umowę za należycie wykonaną, tzn. które etapy będą brane pod uwagę? Trzeba zwrócić uwagę, że oprócz wykonania systemu będą świadczone usługi wsparcia technicznego – 48 m-cy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. Nie wiadomo zatem od wykonania których usług, etapów liczyć termin na zwrot zabezpieczenia. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że zwróci 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od zakończenia realizacji Etapu IV.

Pytanie nr 32

Dotyczy §13 ust. 1, 2 i 3 wzoru umowy :

Wnosimy o zmianę, aby kary umowne były naliczane - za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub osób trzecich. Nie ma uzasadnienia do karania wykonawcy za okoliczności leżące wyłącznie po stronie osób trzecich, na które wykonawca nie ma żadnego wpływu.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33

Dotyczy §13 ust. 5 wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę w następujący sposób: „Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich **istotnych** zobowiązań i nie zaprzestął naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, **nie krótszym niż 10 dni.** [...]”

Odpowiedź nr 33

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Dotyczy §13 ust. 7 wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłokę” w następujący sposób: „W zakresie usługi serwisu i wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 1) 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie Błędu Krytycznego;
- 2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w naprawie Błędu Niekrytycznego;
- 3) 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji Konfiguracji.”

Należy wskazać, że karanie wykonawcy za okoliczności przez niego niezawinione jest niezasadne. Jeśli wykonawca obiektywnie nie jest w stanie wykonać zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, to wprowadzenie rygorystycznej regulacji kar umownych tego nie zmieni. W takiej sytuacji kary umowne stają się jedynie źródłem zarobkowania zamawiającego, a nie realnym instrumentem zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji zamówienia. Co więcej, wykonawca to ryzyko musi wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej, co spowoduje złożenie ofert mniej atrakcyjnych cenowo.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Odpowiedź nr 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Dotyczy §17 ust. 7 wzoru umowy:

Ta przesłanka zmiany umowy stanowi odzwierciedlenie wymagania z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp. Przepis ten się zmienił i aktualnie brzmi:

„umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,*
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,*
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne*
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”
- Wnosimy o dokonanie zmiany zgodnej ze znowelizowanym przepisem.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 6.

Pytanie nr 36

Dotyczy §13 ust. 1- 5 wzoru umowy :

Wskazane kary umowne są rażąco wygórowane i w żaden sposób nie korelują z wysokością szkody, którą ewentualnie mógłby ponieść Zamawiający. Należy zauważyć, że kara umowna może być "rażąco wygórowaną" już w momencie jej zastrzeżenia bądź też zostać taką w następstwie późniejszych okoliczności. Przyjmuje się, że o wystąpieniu kary umownej rażąco wygórowanej decyduje przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie. Jedynie wówczas, gdy kara umowna równa się bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. (por. wyrok SN z dnia 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNCP 1980, nr 12, poz. 243). Jak wskazał przykładowo Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt ACa 132/13: *"Roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli jednocześnie nie powstanie szkoda. Przepis art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mówi, że kara umowna stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem ex contractu, co ma ten skutek, że przesłanki jej wymagalności określają ogólne przesłanki kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej".* Co za tym idzie, brak szkody, nawet jeśli nie jest uznawany za podstawę do odstąpienia od dochodzenia kary umownej, niewątpliwie powinien być wzięty pod uwagę przy określaniu jej wysokości. Jest to bowiem taki element, który bez względu na przyjętą koncepcję, uznawany jest za istotną okoliczność w kontekście sporów dotyczących naliczanych kar umownych.

Trzeba też przyznać rację pogładowi ogłoszonemu w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2016, sygn. akt IV CSK 223/15: *„Obowiązujący w Polsce system zamówień publicznych niejednokrotnie zmusza potencjalnego wykonawcę do oferowania minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia się na krótki termin wykonania obiektu proponowany przez inwestora i wysokość kary umownej w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce prowadzi to często do naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy".* Względę aksjologiczne przemawiają bowiem za tym, że zastrzeżenie kary nie powinno prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Naliczenie kar umownych w wysokości proponowanej przez wykonawcę, w ocenie wykonawcy, w zupełności zabezpiecza interes Zamawiającego i spełnia swoją funkcję represyjną, a jednocześnie nie prowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiającego. Wobec powyższego wnosimy o zmianę §13 ust. 1- 5 wzoru umowy w następujący sposób:

1. *Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej) w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy w zakresie Etapów IIa-IIc Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).*
2. *Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej) w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy w zakresie Etapów Ia-Ic, w zakresie dostarczania w terminie Raportu o stanie realizacji Projektu, w zakresie pozostałych terminów zawartych w Umowie lub w zakresie terminów uzgodnionych przez zarząd projektu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).*
3. *Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub osoby trzeciej) w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w Załączniku nr 3 do Umowy w zakresie Etapu III Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).*
4. *Jeżeli zwłoka w wykonaniu któregośkolwiek z etapów Przedmiotu Umowy określonych w Załączniku nr 3 przekroczy 14 dni Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy na piśmie w terminie do 60 dni liczonym począwszy od 15 dnia zwłoki, a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100), niezależnie od kar określonych w ust. 1 i 3.*
5. *Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich istotnych zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100).*

Odpowiedź nr 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów „All-in-one” (model A) oraz „All-in-one” (model B) o przekątnej ekranu 23” oraz o czasie reakcji wyświetlacza maks. 14 ms? Taki czas reakcji jest w zupełności wystarczający dla komfortowej pracy w warunkach biurowych, a większa przekątna ekranu pozwala na bardziej komfortową pracę.

Odpowiedź nr 37

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów „All-in-one” (model A) posiadających kamerę o rozdzielczości 720p?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytania nr 39

3.2.1.1 Serwer (model A)

Zamawiający w pkt 1.7 OPZ specyfikuje „Kontroler dysków: Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje: 0, 1, 5, 10.” Natomiast w żadnym punkcie wymagań na serwer nie specyfikuje z jakimi dyskami ma być dostarczony serwer. Prosimy o potwierdzenie że serwer model A my być dostarczony w konfiguracji bez dyskowej lub specyfikację wymaganych dysków.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40

3.2.1.7 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Czy założeniem Zamawiającego było że oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa ma zostać zainstalowane na jednym z dwóch serwerów fizycznych (model A) w każdym ze 142 sądów? Czy przedmiotem postępowania jest również dostarczenie licencji na system operacyjny dla wyżej wymienionego serwera aby móc uruchomić oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa? Prosimy o doprecyzowanie wymagań na oprogramowanie i infrastrukturę do wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Odpowiedź nr 40

Wymagania na system operacyjny zostały opisane w pkt 3.2.1.1 Serwer (model A) ppkt 2 Oprogramowanie zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa powinno zostać zainstalowane na jedne z 4 maszyn wirtualnych opisywanych w wyżej wymienionym wymaganiu.

Pytanie nr 41

3.2.1.2 Macierz dyskowa

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie wyposażone w minimum 6 dysków o pojemności minimum 300 GB i prędkości obrotowej 10000 obr/min. co pozwoli uzyskać taką samą wydajność jak 4 dyski 15000 obr/min i większą pojemność netto. Prosimy o usunięcie z wymagań na dyski o prędkości obrotowej 15000 obr/min. Dyski o prędkości obrotowej 15000 obr/min z uwagi na stosunek wydajność/cena są wycofywane z produkcji na rzecz dysków SSD, dlatego też producenci macierzy przestają je wspierać. Czy zamawiający wymaga dostarczenia pojemności na dyskach NL-SAS 12 TB netto użytkowej czy jest to pojemność RAW ? Czy zamawiający wymaga aby wykonawca zaoferował dyski hot-spare w ilości minimum jeden na każdy zaoferowany typ dysku?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający zmienia treść SIWZ, patrz poz. 7. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca zaoferował dyski hot-spare w ilości minimum jeden na każdy zaoferowany typ dysku.

Pytanie nr 42

3.1.1.6. Monitor wielkoformatowy (model A)

Analiza rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku, wykazuje iż nie ma obecnie urządzenia spełniającego jednocześnie wszystkie wymagania. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści monitor z matrycą S-IPS spełniający wszystkie inne wymagania, w tym jasność, kontrast i czas reakcji?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 8 i 9.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 43

3.1.1.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A)

Czy zamawiający uzna za równoważne do wymagania „1.15 (Wejścia/Wyjścia: HDMI in – 1 szt., HDMI out- 1 szt.)” urządzenie posiadające jedno złącze Display Port ?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, patrz Zmiany treści SIWZ nr 3, poz. 3, z dnia 08.05.2017 r.

Pytanie nr 44

3.1.1.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A)

Czy zamawiający uzna za równoważne do wymagania „1.18 Kamera: min. 2Mpix” urządzenie wyposażone w kamerę 1Mpix ?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

3.3.1.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B)

Czy zamawiający uzna za równoważne do wymagania „1.15 (Wejścia/Wyjścia: HDMI out - 1 szt.)” urządzenie posiadające jedno złącze Display Port ?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, patrz Zmiany treści SIWZ nr 3, poz. 5, z dnia 08.05.2017 r.

Pytanie nr 46

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.2:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.2- Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami w sądzie, w ppkt. 3.2.1.2 Macierz dyskowa w wymaganiu nr. 2.9 wskazuje następująco:
„Macierz musi mieć możliwość rozbudowy o funkcjonalność wykonywania natychmiastowej kopii danych (point-in-time copy). Funkcjonalność ta musi być realizowana w trybie copy-on-write. Licencja na wykonywanie natychmiastowej kopii danych musi obejmować całą przestrzeń dyskową oferowaną przez macierz. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą wykonywanie co najmniej 2 kopii migawkowych”.

Tryb wykonywania snapshotów copy-on-write działa w taki sposób, że po wykonaniu snapshota, każdy blok przed zmianą jest kopiowany do wydzielonej puli na macierzy dyskowej. Powoduje to konieczność wykonania 3 operacji I/O podczas każdej operacji zapisu do LUN (odczyt bloku o starej zawartości z LUN, zapis tego bloku do wydzielonej puli, zapis nowej wartości bloku do LUN). W sytuacji kiedy Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z 4 dyskami SAS i 4 dyskami NL_SAS, doprowadzi to do sytuacji, kiedy macierz będzie pracować z wydajnością niewiele większą niż wydajność TYLKO 2 DYSKÓW, a po uwzględnieniu RAID overhead praktycznie z wydajnością TYLKO 1 DYSKU. Obecnie stosowaną technologią wykonywania snapshotów jest tryb redirect-on-write(allocate-on-write), bazujący na technologii thin provisioning wymaganej przez Zamawiającego, gdzie po wykonaniu snapshota każda operacja zapisu do LUN powoduje konieczność wykonania tylko 1 operacji I/O na macierzy (zapis bloku do LUN w nowo zaalokowane miejsce). Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie funkcjonalności wykonywania snapshotów w trybie redirect-on-write (allocate-on-write), jako równoważnej przy zachowaniu wszystkich pozostałych minimalnych wymagań.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 47

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.1:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.1- Infrastruktura sal rozpraw, w ppkt. 3.1.1.12 Zasilacz awaryjny UPS w wymaganiu nr. 1.3 wskazuje następująco :

„Typ przebiegu napięcia wyjściowego na podtrzymaniu bateryjnym: sinusoida”

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli urządzenie wytwarzające napięcie o charakterystyce czystej sinusoidę podczas pracy na akumulatorze, czy też Zamawiający dopuści urządzenie generujące podczas pracy na akumulatorze napięcie o charakterystyce aproksymowanej sinusoidy.

Odpowiedź nr 47

W rozdziale nr. 3.1 Infrastruktura sal rozpraw, ppkt. 3.1.1.12 Zasilacz awaryjny UPS, wymaganie 1.3 Zamawiający wskazał na konieczność zapewnienia w trakcie podtrzymywania bateryjnego charakterystyki sinusoidy, co jednoznacznie wskazuje na wymaganie czystej sinusoidy, a nie aproksymowanej sinusoidy.

Pytanie nr 48

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.2:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.2- Infrastruktura do przechowywania i zarządzania nagraniami w sądzie, w ppkt. 3.2.1.5. Zasilacz awaryjny UPS w wymaganiu nr. 1.10 wskazuje następująco:

„Zarządzanie: Możliwość zarządzania poprzez sieć Ethernet oraz możliwość monitorowania stanu urządzenia za pomocą protokołów SNMP”

Na podstawie informacji w sekcji "Interfejsy" opisu urządzenia, w której nie wymieniono złącza sieci Ethernet, Wykonawca domniema, że Zamawiający oczekuje urządzenia nie wyposażonego w kartę sieciową, a jedynie posiadającego możliwość instalacji karty sieciowej. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy dostarczone urządzenie powinno posiadać kartę sieciową.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 11.

Pytanie nr 49

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.1:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.1- Infrastruktura sal rozpraw, w ppkt. 3.1.1.10. System nagłośnienia sal rozpraw w wymaganiu nr. 1.9 wskazuje następująco:

„Parametry każdego z kanałów wzmacniacza (końcówki mocy):

- wzmacniacz klasy D,
- wyjście w systemie 100V,
- moc 40 Wrms,
- pasmo (-3dB): dolny zakres max 50Hz - górny zakres min. 15 kHz,
- THD < 1%,
- S/N > 90dB,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed zwarcie,

dwa z 6 kanałów z dodatkowym wyjściem dla głośników o impedancji 8 ohm”.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy na dodatkowych wyjściach wzmacniacza audio o impedancji 8 ohm moc RMS musi również być równa 40W?

Czy ze względu na zmianę parametrów obciążenia (8 ohm) moc RMS dla dodatkowych wyjść 8 ohm może być mniejsza od 40W?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, zmiana treści SIWZ nr 3, poz. 6, z dnia 08.05.2017 r.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 50

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.1:

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ppkt. 3.1.1.10. System nagłośnienia sal rozpraw w wymaganiu nr. 1.9, a mianowicie, czy dodatkowe wyjścia 8 ohm dla dwóch z sześciu kanałów audio muszą być zrealizowane jako dodatkowe fizyczne wyjścia?

Czy mogą być zrealizowane jako pojedyncze fizyczne wyjścia z opcją przełączenia (fizyczny przełącznik na kanał) z impedancji bazowej do 8 ohm?

Odpowiedź nr 50

Patrz odpowiedź na pyt. 49.

Pytanie nr 51

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.1:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.1- Infrastruktura sal rozpraw, w ppkt. 3.1.1.6. Monitor wielkoformatowy (model A) w wymaganiu nr. 1.2 wskazuje następująco:

„Rodzaj Panelu: co najmniej AMVA, z podświetleniem LED”

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zwrotu „co najmniej” oraz wskazania sposobu (metody porównawczej) porównania technologii wykonania matrycy w monitorach.

Czy zamawiający dopuszcza matryce wykonane w innej technologii niż „AMVA” podczas gdy pozostałe parametry zostaną osiągnięte dla 3.1.1.6 Monitor wielkoformatowy (model A)?

Czy zamawiający dopuszcza matryce wykonane w innej technologii niż „AMVA” podczas gdy pozostałe parametry zostaną osiągnięte dla 3.1.1.7 Monitor wielkoformatowy (model B)?

Odpowiedź nr 51

Patrz odpowiedź na pytanie 42.

Pytanie nr 52

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy) – Rozdziału nr. 3.1:

Zamawiający w rozdziale nr. 3.1- Infrastruktura sal rozpraw, w ppkt. 3.1.1.15. Stacja odczytu dowodu elektronicznego w wymaganiu nr. 1.2 wskazuje następująco:

„Suma wymiarów obudowy urządzenia (szerokość x wysokość x głębokość) nie może przekroczyć 60 cm”

Wyżej wymienione wymagania wskazują na komputer All In One, natomiast suma wymiarów dyskryminuje takie rozwiązanie przez co urządzenie trzeba skonstruować.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie sprzętowe nieznacznie przekraczające wskazany maksymalny wymiar dla 3.1.1.15 Stacja odczytu dowodu elektronicznego?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 13.6, pkt 6).

„6) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dostarczana jednostka centralna systemu rejestracji została poddana badaniu zgodnie z normą ISO 7779 wraz z wynikami (wartościami) pomiarów (raport z badania) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonym przez Zamawiającego, sprawozdanie lub raport z przeprowadzonych zgodnie z normą ISO 7779 badań wraz z wynikami (wartościami) pomiarów - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;”

Czy Zamawiający wymaga, aby wynik pomiarów (raport z badania) został wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779?

SPRAWIEDLIWOŚCI

Odpowiedź nr 53

Zamawiający nie wymaga aby wynik pomiarów (raport z badania) został wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę w zakresie ISO 7779.

Pytanie 54

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 2.1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”.

Czy „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości” powinien również obejmować rezultaty wskazane dla tego Kroku prezentacji w kolumnie „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych”, tj.:

- „2. Działający poprawnie System nagłośnienia sali rozpraw.
3. Działające poprawnie Kamery kolorowe (kamera główna oraz kamera na świadka)
4. Działające poprawnie Mikrofony stacjonarne
5. Działający poprawnie Przełącznik sieciowy
6. Uruchomiony monitor wielkoformatowy wyświetla obraz startowy lub obraz z kamer kolorowych.
7. Urządzenie All-in-one stacji protokolanta wyświetla ekran logowania zainstalowanego systemu operacyjnego.
8. Urządzenie All-in-one stacji sędziego wyświetla ekran logowania zainstalowanego systemu operacyjnego stacji protokolanta.
9. Działające poprawnie Urządzenie typu terminal wideokonferencyjny
10. Stacja odczytu dowodów elektronicznych została uruchomiona.
11. Zasilacz UPS zapewnia wymagany w SIWZ czas podtrzymania pracy systemu.”

Odpowiedź nr 54

W pierwszej kolejności konieczne jest spełnienie wymagań obligatoryjnych, a w dalszej dotyczących gotowości. W przypadku braku spełnienia wymagań obligatoryjnych, nie będzie dokonywane sprawdzenie wymagań w zakresie gotowości - prezentacja będzie oceniona negatywnie.

Pytanie 55

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 2.1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”.

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganym oraz weryfikowanym podczas Prezentacji czasem podtrzymania pracy systemu przez zasilacz UPS jest czas określony OPZ w punkcie 3.1.1.12, wymaganie 1.9, tj. 7 minut.

Odpowiedź nr 55

Prezentacja ma potwierdzić spełnienie wymagań OPZ w tym zakresie.

Pytanie 56

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 2.2, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”.

Czy punkt 1 opisu czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji oraz punkt 1 oczekiwanego rezultatu na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych nie jest nadmiarowy? Zgodnie z opisem Kroku prezentacji 2.1 urządzenie All-in-one stacji sędziego znajduje się już w trybie podglądu ekranu stacji protokolanta.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie 57

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.6, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”, pkt 8: „8. Zamawiający udostępni nośnik pamięć przenośnej USB w formacie FAT32 (tzw. „pendrive”) zawierającą następujące typy dokumentów.

- plik w formacie .docx (dokument programu Microsoft Word);
- plik w formacie .pdf;
- plik w formacie .pptx (dokument programu Microsoft PowerPoint);
- plik w formacie .avi (dokument multimedialny zawierający obraz i dźwięk);
- plik w formacie .jpg;”

Czy udostępniony przez Zamawiającego plik w formacie .avi (dokument multimedialny zawierający obraz i dźwięk) zostanie zakodowany jednym z popularnych dla tego formatu standardów kodowania, tj. h264, mp4a, divx, vidx lub indeo Video v4?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wyjaśnia że plik w formacie .avi (dokument multimedialny zawierający obraz i dźwięk), o którym mowa w pytaniu będzie zakodowany kodekiem h264.

Pytanie 58

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.7, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”, fragment: „Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku.”

Czy w odniesieniu do wymagań określonych w kolumnach „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości” przedstawiony powyżej fragment nie powinien brzmieć:

„Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery głównej, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku.” ?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 10.

Pytanie 59

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 5.1, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”, ppkt 2:

„2. Wykonane nagranie (wszystkie pliki składające się na nagranie zgodnie z wymaganiami SIWZ) opatrzone zostało podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu do składania podpisu elektronicznego oraz przekazanej przez Zamawiającego karty procesorowej z certyfikatem elektronicznym.”

Czy plikami, które należy opatrzyć podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu do składania podpisu elektronicznego oraz przekazanej przez Zamawiającego karty procesorowej z certyfikatem elektronicznym są:

- zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio).
- zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej



SPRAWIEDLIWOŚCI

wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku)?

Odpowiedź nr 59

Zamawiający potwierdza, że podpisany powinien być:

- zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio).
- zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku).

Pytanie 60

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.3, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”. Czy Zamawiający wymaga, aby rejestracja sygnału wideo z kamery na świadka oraz z kamery głównej realizowana była w jakości co najmniej HD (1280x720) przy 25 klatkach na sekundę zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 60

Prezentacja ma potwierdzić spełnienie wymagań określonych w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 61

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.3, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”. Czy Zamawiający wymaga, aby sygnału audio, z co najmniej 10 mikrofonów stacjonarnych oraz mikrofonu ruchomego realizowana była z częstotliwością próbkowania sygnału co najmniej 22 kHz dla każdego ze źródeł audio zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 61

Prezentacja ma potwierdzić spełnienie wymagań określonych w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 62

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 2 – Warunki ogólne. Zamawiający wymaga aby dostarczony przez Wykonawcę Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji zawierał m.in. Jednostkę centralną systemu rejestracji – 1 szt. Czy Jednostka centralna systemu rejestracji wchodząca w skład Zestaw urządzeń technicznych na potrzeby prezentacji powinna zostać dostarczona w wersji rozbudowanej (zgodnie z wymaganiem 3.2 w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia), tj. umożliwiającej podłączenie oraz rejestrację co najmniej 20 analogowych kanałów audio?

Odpowiedź nr 62

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Pytanie 63

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.6, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”. Czy Zamawiający wymaga, aby utrwalenie czynności prezentacji dowodu elektronicznego z wykorzystaniem Stacji odczytu dowodu elektronicznego oraz panelu gniazd przyłączeniowych Szafki



SPRAWIEDLIWOŚCI

do zestawu urządzeń realizowane było w jakości wideo co najmniej HD (1280x720) zgodnie z wymaganiem 3.15, punkt 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź nr 63

Prezentacja ma potwierdzić spełnienie wymagań określonych w punkcie 3.1.1.1 Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 64

Dotyczy wymagania SIWZ – Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 3.1.1.6, wymaganie 1.2. – Czy Zamawiający dla monitora wielkoformatowego (modela) dopuści monitor z rodzajem panelu S-IPS?

Monitor wyposażony w panel klasy S-IPS w porównaniu do panelu AMVA charakteryzuje się niższym spadkiem kontrastowości obrazu względem kąta widzenia. Można zatem uznać, że panel klasy S-IPS nie jest gorszy od panelu AMVA.

Odpowiedź nr 64

Patrz odpowiedź na pytanie 42.

Pytanie 65

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.9, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”, punkt 14 obu kolumn:

„14. Wykonane nagranie możliwe jest do odtworzenia przez wchodzący w skład Oprogramowania „ReCourt” odtwarzacz Player stand-alone. Poprawność odtwarzania wymagania jest dla zarejestrowanego obrazu, dźwięku oraz wprowadzonych adnotacji, w szczególności możliwa jest nawigacja po nagraniu z użyciem wprowadzonych podczas Prezentacji adnotacji (wybór danej adnotacji powoduje ustawienia wskaźnika czasu odtwarzania nagrania w skojarzony z adnotacją punkt czasowy).”

Prosimy o potwierdzenie, że weryfikacja nagrania, o którym mowa w przytoczonym punkcie dotyczy plików nagrania, na które składają się:

- zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio).
- zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku).
- zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielościeżkowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielościeżkowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielostrumieniowym, każdy kanał nagrywanego dźwięku zapisany w oddzielnej ścieżce audio).
- zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego wielokanałowego, w którym sygnał z mikrofonów dla poszczególnych stref jest zmiksowany do jednego kanału;

Odpowiedź nr 65

Zamawiający potwierdza, że oczekuje poprawnego odtworzenia wszystkich wskazanych w pytaniu treści multimedialnych.

Pytanie 66

Dotyczy wymagania SIWZ – Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 3.1.1.1, wymaganie 4.12. Prosimy o potwierdzenie, że format dodatkowego wielostrumieniowego nagrania na potrzeby ASR nie musi pozwalać na jego odtwarzanie w odtwarzaczu Player stand-alone.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Na podstawie przeprowadzonej analizy udostępnionego oprogramowania Wykonawca stwierdza, iż Player stand-alone pozwala na odtworzenie plików nie poddanych kompresji.

Odpowiedź nr 66

Format dodatkowego wielostrumieniowego nagrania na potrzeby ASR nie musi pozwalać na jego odtwarzanie w odtwarzaczu Player stand-alone.

Pytanie 67

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 2.1, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”. Prosimy o potwierdzenie, że zasilacz awaryjny UPS powinien zostać uruchomiony przed rozpoczęciem realizacji Scenariusza prezentacji.

Odpowiedź nr 67

Zamawiający potwierdza, że zasilacz UPS powinien być uruchomiony przez rozpoczęciem prezentacji w taki sposób, żeby wykazać spełnianie wymagań OPZ, w szczególności czasu podtrzymywania.

Pytanie 68

Dotyczy wymagania SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.9, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”, „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych” oraz „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”. Prosimy o potwierdzenie, czy użyte we wskazanej treści sformułowania „zakończenie nagrania” oraz „ponowne uruchomienie nagrania” należy odpowiednio rozumieć jako „odroczenie nagrania” oraz „wznowienie nagrania”?

Odpowiedź nr 68

Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.9 opisuje funkcjonalność tzw. „odroczenia rozprawy” polegającą na możliwości zapisania stanu nagrania w dowolnym momencie a następnie do powrotu do rejestracji w późniejszym terminie od momentu zatrzymania zapisu. Zamawiający potwierdza, że użyte we wskazanej treści sformułowania „zakończenie nagrania” oraz „ponowne uruchomienie nagrania” należy odpowiednio rozumieć jako „odroczenie nagrania” oraz „wznowienie nagrania”.

Pytanie 69

Dotyczy zapisu SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.6, kolumna „Opis czynności przewidzianych do wykonania w ramach Kroku prezentacji”, pkt 1:
„1. Na potrzeby tej części prezentacji Zamawiający udostępni komputer przenośny z wyjściem wideo typu D-SUB, wyjściem audio typu Jack 3,5 mm (minijack), wyjściem typu HDMI oraz odtworzy na tym komputerze obraz i dźwięk. Zamawiający nie udostępni żadnych przewodów niezbędnych do podłączenia komputera przenośnego do Stacji odczytu dowodu elektronicznego.”

Czy Wykonawca może przyjąć, że obraz otrzymywany z udostępnionego przez Zamawiającego komputera przenośnego będzie w standardowej rozdzielczości, tj. FullHD (1920x1089), HD (1280x720) lub 1024x784?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający wyjaśnia, że obraz z komputera przenośnego będzie w standardowej rozdzielczości FullHD (1920x1080), HD (1280x720) lub 1024x768.

Pytanie 70

Dotyczy zapisu SIWZ - Rozdział 18, pkt 3 - Procedura przeprowadzenia prezentacji, ppkt 1.5 - Wymagania w zakresie konfiguracji zestawu urządzeń na potrzeby prezentacji.



SPRAWIEDLIWOŚCI

W związku z brakiem w SIWZ opisu sposobu podłączenia systemu przywołania na potrzeby Prezentacji, czy Zamawiający dopuszcza podłączenie dedykowanego dla systemu przywoływania stron kanału wzmacniacza audio dodatkowym połączeniem kablowym pomiędzy Jednostką centralną systemu rejestracji, a wzmacniaczem audio?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 71

Dotyczy zapisu SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 4.9, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie wymagań dotyczących stopnia gotowości”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do realizacji tego Kroku prezentacji oprogramowania RCS (oprogramowanie to zostało udostępnione w ramach pakietu, o którym mowa w rozdziale I, punkt 1.5 SIWZ), które zostanie przez Wykonawcę zainstalowane na stacji protokolanta lub stacji sędziego?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający dopuszcza użycie dowolnych komponentów programowych spośród dostarczonych przez Zamawiającego w celu realizacji wymagań.

Pytanie 72


Dotyczy zapisu SIWZ – Rozdział 18, 4 – Scenariusz prezentacji, Tabela nr 1, Krok prezentacji 5.2, kolumna „Oczekiwany rezultat na potwierdzenie spełnienia wymagań obligatoryjnych”.

Prosimy o potwierdzenie, że nośnik powinien zawierać co najmniej następujące pliki:

1. zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego jednościeżkowego – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie foniczne jednościeżkowe (wszystkie rejestrowane kanały dźwiękowe zmiksowane do jednego kanału i zapisane w pojedynczej ścieżce audio) - zgodnie z wymaganiem 4.11 OPZ dla Jednostki centralnej systemu rejestracji.
2. zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielokanałowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielokanałowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielokanałowym, jedna ścieżka wideo oraz jedna ścieżka audio zawierająca wszystkie kanały nagrywanego dźwięku) - zgodnie z wymaganiem 4.11 OPZ dla Jednostki centralnej systemu rejestracji.
3. zapis wideofoniczny w postaci pliku multimedialnego obejmującego obraz wraz z dźwiękiem wielościeżkowym – oznacza utworzenie zbioru zawierającego nagranie w wersji fonicznej wielościeżkowej i wizyjnej (zapis multimedialny z dźwiękiem wielostrumieniowym, każdy kanał nagrywanego dźwięku zapisany w oddzielnej ścieżce audio) - zgodnie z wymaganiem 4.11 OPZ dla Jednostki centralnej systemu rejestracji.
4. zapis foniczny w postaci pliku dźwiękowego wielokanałowego, w którym sygnał z mikrofonów dla poszczególnych stref jest zmiksowany do jednego kanału - zgodnie z Krokiem prezentacji nr 4.9
5. oddzielny, dodatkowy plik w formacie .ogg zawierający wielokanałowy dźwięk zarejestrowany ze wszystkich kanałów. Nagranie nie jest poddane żadnej kompresji - zgodnie z Krokiem prezentacji nr 4.9.
6. pliki podpisu elektronicznego.
7. pliki zawierające adnotacje wykonane ze stacji sędziego oraz adnotacje wykonane ze stacji protokolanta.

Odpowiedź nr 72

W kroku 5.2 opisywanym w scenariuszu prezentacji, tabela nr 1, należy dokonać archiwizacji wszystkich plików utworzonych w trakcie realizacji kroków prezentacji, poprzedzających krok 5.2.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie 73

Dotyczy załącznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 3.1.1.5 Urządzenie typu „All-in-one” (model A) oraz pkt 3.3.1.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B).

Prosimy o podanie wspieranych przez:

- Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=54),
- Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (<http://www.currenda.pl/rozwiązania/wymiar-sprawiedliwosci/#rozwiązania>),
- Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (<http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0>),
- Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Comarch (<http://ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/e-protokol/do-pobrania>),
- Oprogramowanie RCS

systemów operacyjnych.

Odpowiedź nr 73

Według wiedzy Zamawiającego, obecnie w sądach objętych wdrożeniem wykorzystywane są systemy operacyjne Microsoft Windows 7 oraz Microsoft Windows 10, które wspierają wyżej wymienione oprogramowanie.

Pytanie 74

Dotyczy załącznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, że producenci sprzętu podają w swoich kartach katalogowych wartość napięcia pracy urządzeń w przedziale od 200V do 240V oraz urządzenia te nie są podłączone bezpośrednio do sieci elektrycznej ale poprzez listwy zasilające (PDU), które posiadają odpowiednia zabezpieczenia prosimy o modyfikację tego parametru do podanej powyżej wartości dla następujących elementów zamówienia: serwer (model A), macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, przełącznik sieciowy (zarządzalny).

Odpowiedź nr 74

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 12, 13, 14, 15.

Pytanie 75

Dotyczy załącznika nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2.1.7 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa, ppkt 1.14

„Musi zapewniać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych takich jak Microsoft Hyper-V 2012, Vmware vSphere 5.5, 6 z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych.”
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa pozwalało na backup całych maszyn wirtualnych na wypadek ich uszkodzenia oraz pojedynczych plików w celu ich szybszego odtwarzania po awarii?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 16.

Pytanie nr 76

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Monitor wielkoformatowy (model B), pozycja nr 3.1.1.7
Czy Zamawiający dopuści przekątną ekranu co najmniej 54,6”

Odpowiedź nr 76

Zamawiający dokonał zmiany, patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. 2 z dnia 24.04.2017 r.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 77

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Monitor wielkoformatowy (model B), pozycja nr 3.1.1.7
Czy Zamawiający dopuści żeby zaoferowany monitor posiadał następujące złącza: D-SUB In, HDMI, RS232-in/RS232-out, Display Port loop out?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający dokonał zmiany, patrz zmiany treści SIWZ nr 1, poz. 3 z dnia 24.04.2017 r.

Pytanie nr 78

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Monitor wielkoformatowy (model B), pozycja nr 3.1.1.7
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głośników zewnętrznych?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Urządzenie typu „All-In-One” (model A), pozycja 3.1.1.5
Czy Zamawiający dopuści przekątną ekranu wielkości 19-23”?

Odpowiedź nr 79

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie nr 80

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Urządzenie typu „All-In-One” (model A), pozycja 3.1.1.5
Czy Zamawiający dopuści minimalny czas reakcji matrycy 14 ms?

Odpowiedź nr 80

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie nr 81

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Urządzenie typu „All-In-One” (model A), pozycja 3.1.1.5
Czy Zamawiający dopuści kamerę 720p?

Odpowiedź nr 81

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Urządzenie typu „All-In-One” (model B), pozycja 3.3.1.1
Czy Zamawiający dopuści minimalny czas reakcji matrycy 14 ms?

Odpowiedź nr 82

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 83

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Infrastruktura podpisu elektronicznego, Pozycja 3.4
Zamawiający określił wymagania na poszczególne elementy Infrastruktury podpisu elektronicznego, zakładając jednocześnie wg Wykonawcy, ograniczenie rynku poprzez specyficzne zapisy wymagań technicznych. W związku powyższym wykonawca prosi o modyfikacje poniższych zapisów SIWZ w rozdziale 3.4.1.1. – pkt 1.7 i 1.12 W obu powyższych punktach Zamawiający określił, że tylko karty oparte o środowisko Java spełnią oczekiwania Zamawiającego. Nic nie stoi na przeszkodzie aby także tzw. technologie natywne spełniły oczekiwania Zamawiającego
Czy Zamawiający „otworzy” specyfikację kart nie uzależniając jej TYLKO od technologii Java poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w wymaganiach technicznych karty procesorowych, tak aby



SPRAWIEDLIWOŚCI

karty natywne, które są szeroko wykorzystywane w przypadku usług związanych z podpisem kwalifikowanym, mogły być zaproponowane

Odpowiedź nr 83

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, poz. 6 i 7 Zmiany Treści SIWZ nr 1 z dnia 24.04.2017 r.

Pytanie 84

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Infrastruktura podpisu elektronicznego, Pozycja 3.4 Zamawiający z Rozdziale 3.4.1.1. pkt 1.3 wskazuje system zarządzania cyklem życia karty. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jaki system dokładnie chodzi wraz z udostępnieniem stosownej dokumentacji tego systemu

Odpowiedź nr 84

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ nr 1, poz. 5, z dnia 24.04.2017 r.

Pytanie 85

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Infrastruktura podpisu elektronicznego, Pozycja 3.4 Zamawiający w Rozdziale 3.4.1.1. pkt 1.5 wskazuje na funkcjonalności będące specyficzną implementacją metody odblokowania zablokowanego kodu PIN (wskazanie na metodę challenge – response)
Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie z specyfikacji o inne metody odblokowania kodu PIN w tym także proceduralne?

Odpowiedź nr 85

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy, Infrastruktura podpisu elektronicznego, Pozycja 3.4 Zamawiający w rozdziale 3.4.1.3 w pkt 1.13 wskazuje na bardzo specyficzne wymaganie a mianowicie wskazuje na konieczność dostarczenia urządzenia posiadającego protokół HBCI. (ang Home Banking Computer Interface). Protokół HBCI jest głównie wykorzystywany w systemach informatycznych bankowości internetowej w szczególności na terenie Niemiec.
Czy Zamawiający wykreśli ww. wymaganie (protokół HBCI), z uwagi na fakt, że nie jest on wykorzystywany w infrastrukturze klucza publicznego?

Odpowiedź nr 86

Zamawiający zmienia treść SIWZ, poz. 17.

Pytanie 87

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy (str. 3), wymogu na świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad eksploatacją Oprogramowania Recourt.
Proszę o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu kodów źródłowych oprogramowania ReCourt i czy udostępni je Wykonawcy który zostanie wyłoniony w postępowaniu w celu umożliwienia świadczenia wymaganej usługi.

Odpowiedź nr 87

Patrz odpowiedź na pyt. 1 i 2.

Pytanie 88

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy (str. 4), wymogu dostarczenia zestawu urządzeń zapewniających współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, zarówno w zakresie oprogramowania wykorzystywanego na salach rozpraw (Oprogramowanie „ReCourt”), jak i w zakresie pozostałych elementów posiadanej architektury systemów informatycznych związanych z obsługą protokołu elektronicznego.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Proszę o podanie nazw i modeli elementów architektury systemów informatycznych dla których należy zapewnić współpracę. Brak takich informacji nie pozwala rzetelnie wycenić i dobrać rozwiązań zgodnych z posiadanymi przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 88

Wykonawca musi zapewnić współpracę dostarczanego zestawu urządzeń z systemem ReCourt oraz z systemami obsługi protokołu elektronicznego, opisanymi w OPZ w Rozdziale 2.1, w tym m.in. systemem RCS, centralną infrastrukturą wideokonferencyjną oraz centralną infrastrukturą podpisu elektronicznego (PKI)

Pytanie 89

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1 Infrastruktura sal rozpraw.
Proszę o podanie warunków i zasad dotyczących wykonywania prac instalacyjnych w budynkach sądów.

Odpowiedź nr 89

Patrz § 3 Wzoru Umowy, rozdziały 3.1.2-3.1.4 OPZ, rozdział 5 OPZ oraz załącznik nr 2 do Wzoru Umowy.

Pytanie 90

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.3 Mikrofony stacjonarne, pozycja nr 8.2.
Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie podstawki i mikrofonu jako oddzielnych elementów połączonych poprzez złącze XLR?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.10 System nagłośnienia sali rozpraw
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dolny zakres max 75Hz - górny zakres min. 18 kHz?
Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model wzmacniacza spełniający wymagania pt. 3.1.1.10 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że tak postawione wymagania naruszają znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 91

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.10 System nagłośnienia sali rozpraw
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające S/N > 80dB?
Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model wzmacniacza spełniający wymagania pt. 3.1.1.10 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że tak postawione wymagania naruszają znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 92

Patrz odpowiedź na pytanie 49.

Pytanie nr 93

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.10 System nagłośnienia sali rozpraw



SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 4 niezależne kanały/strefy nagłośnienia oraz zrezygnuje z wymagania aby 2 z 6 kanałów posiadały dodatkowe wyjścia dla głośników o impedancji 8 ohm? Wzmacniacze wielokanałowe standardowo posiadają wszystkie wyjścia 100V i nie posiadają wyjścia 8 ohm. Wymaganie dla możliwości zastosowania głośników 8 ohm nie przynosi efektów użytkowych, bo w obecnej sytuacji rynkowej można dobrać głośniki 100V o oczekiwanych parametrach użytkowych.

Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model wzmacniacza spełniający wymagania pt. 3.1.1.10 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że tak postawione wymagania naruszają znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 93

Patrz odpowiedź na pytanie 49.

Pytanie nr 94

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.10 System nagłośnienia sali rozpraw
Czy Zamawiający dopuści głośność urządzenia w czasie pracy nie przekraczająca poziomu 27dB?
Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model wzmacniacza spełniający wymagania pt. 3.1.1.10 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że tak postawione wymagania naruszają znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 94

Patrz odpowiedź na pytanie 49.

Pytanie nr 95

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.10 System nagłośnienia sali rozpraw
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające sterowanie przez sieć LAN?
Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model wzmacniacza spełniający wymagania pt. 3.1.1.10 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że tak postawione wymagania naruszają znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 95

Patrz odpowiedź na pytanie 49.

Pytanie nr 96

Dotyczy OPZ Załącznika nr 1 do umowy pkt 4 Pozostałe elementy dostawy.

Na str. 69 OPZ jest napisane:

„Jeżeli warunki techniczne poszczególnych sal na to pozwalają oraz gdy będzie to dopuszczalne przepisami prawa, wymagany jest montaż podtynkowy okablowania na salach rozpraw.”

Proszę o podanie liczby sal rozpraw i sądów gdzie wg wiedzy Zamawiającego warunki techniczne i przepisy prawa dopuszczają montaż podtynkowy okablowania. Informacja ta jest potrzebna żeby prawidłowo oszacować koszty instalacji.

Odpowiedź nr 96

Ograniczenia w tym zakresie w części wynikają w fakcie objęcia części sal nadzorem konserwatora zabytków, a w części z uwarunkowań organizacyjnych i technicznych poszczególnych sal i sądów. Zamawiający szacuje m.in. na bazie dotychczasowych doświadczeń z podobnych instalacji, że możliwość podtynkowej instalacji okablowania będzie na ok. 50% sal objętych projektem. Opracowanie koncepcji instalacji okablowania na każdej z sal jest przedmiotem Projektu technicznego za którego opracowanie odpowiada Wykonawca zgodnie z zapisami Rozdział 5 ust. 1 OPZ.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 97

Dotyczy OPZ, Załącznik nr 1 do umowy pkt 3.1.1.15 Stacja odczytu dowodu elektronicznego
Czy Zamawiający dopuści maksymalne wymiary urządzenia (wysokość + szerokość + głębokość) 106 cm?

Wszystkie dostępne na rynku rozwiązania przekraczają wymagany przez zamawiającego w pt. 1.2 limit wymiarów tj. 60 cm. Urządzenie, które chcemy zaoferować posiada 17" dotykowy wyświetlacz, który zapewnia właściwą ergonomię pracy, niemniej niemożliwe jest zachowanie wymiarów z pt. 1.2. Jeśli zamawiającemu znany jest dostępny na rynku model stacji odczytu dowodu elektronicznego spełniający wymagania pt. 1.2 to prosimy jednocześnie o podanie przykładowego modelu. Zachodzi bowiem uzasadniona obawa, że pt. 1.2 narusza znamiona uczciwej konkurencji tj. promowania jedyne go modelu przygotowanego specjalnie pod aktualne zapisy tego postępowania.

Odpowiedź nr 97

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 98

Zamawiający w specyfikacji wzmacniacza audio zawarł uwagę: „Do części sal, w których zgodnie z Projektem Technicznym nie będzie konieczności wykorzystania 6 niezależnych kanałów/stref nagłośnienia Zamawiający dopuszcza dostarczenie wzmacniaczy audio o mniejszej ilości kanałów”. Jednocześnie Zamawiający nie podał ilości sal, do których można dostarczyć mniejszy wzmacniacz. W celu wykonania prawidłowej wyceny oferty prosimy o podanie ilości sal, do których można dostarczyć mniejszy wzmacniacz. Alternatywnie prosimy o modyfikację Formularza ofertowego tak, aby zakup wzmacniaczy w poszczególnych wielkościach był opcjonalny. Zamawiający będzie mógł wtedy zamówić właściwą ilość wzmacniaczy odpowiedniej wielkości, a zapytanie będzie równo traktowało wszystkich uczestników postępowania.

Odpowiedź nr 98

Patrz odpowiedź na pytanie 49.

Pytanie nr 99

Czy na małej sali rozpraw o wielkości np. 25m2 konieczne jest zainstalowanie 12 mikrofonów?

Odpowiedź nr 99

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 100:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług; Punkt 3.1.1.6 – Monitor wielkoformatowy (model A), Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)

Czy Zamawiający dopuści tolerancję wielkości przekątnej monitora na poziomie odpowiednio:

+/-0.1" dla monitora model A

+/-0.4" dla monitora model B?

Ze względu na wielkość monitora oraz odległość obrazu od odbiorcy różnica ta jest niezauważalna. Należy także zauważyć, że istnieje spora grupa producentów, którzy reklamują swoje monitory jako odpowiednio 42- i 55-calowe, a dokładne wartości ich przekątnych obrazów są inne, jednakże w zakresie podanych wartości tolerancji.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 1.

Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ, pozycja 2 z dnia 24.04.2017 r.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Pytanie nr 101:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług; Punkt 3.1.1.6 – Monitor wielkoformatowy (model A), Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)

Czy Zamawiający uzna za równoważną matrycę IPS, która także charakteryzuje się dobrym odwzorowaniem kolorów w przypadku patrzenia na obraz pod dużym kątem?

Odpowiedź nr 101

Patrz odpowiedź na pytanie 42.

Pytanie nr 102:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług; Punkt 3.1.1.6 – Monitor wielkoformatowy (model A), Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)

Czy Zamawiający dopuści monitor nieposiadający złącz DVI i DP, za to posiadający w ich miejsce odpowiednią ilość złącz HDMI? Złącze HDMI jest złączem wysokiej rozdzielczości i umożliwia przesyłanie obrazu o nie gorszych właściwościach niż Display Port, a także obsługuje funkcje, których nie obsługuje złącze DVI.

Odpowiedź nr 102

Patrz odpowiedź na pytanie 5.

Pytanie nr 103:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług; Punkt 3.1.1.6 – Monitor wielkoformatowy (model A), Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)

Czy Zamawiający dopuści monitor bez czujnika natężenia oświetlenia otoczenia? Monitory wielkoformatowe posiadają wysokie parametry kontrastu i jasności, zapewniając czytelność treści multimedialnych, a sale są odpowiednio oświetlone. Z racji tego, że takie monitory powinny być umiejscowione w miejscu nienarażonym na ekspozycję promieni słonecznych, czujnik byłby przez większość czasu niewykorzystywany.

Odpowiedź nr 103

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 104:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług; Punkt 3.1.1.6 – Monitor wielkoformatowy (model A), Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)


Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie, w którym dodatkowe urządzenie jest przymocowane do tego samego uchwyty monitora (tj. odpowiednie urządzenia/terminal znajduje się pomiędzy monitorem a powierzchnią roboczą uchwyty)? Rozwiązanie takie zapewnia większą uniwersalność, ponieważ umożliwia przymocowanie każdego urządzenia zgodnego z powszechnie przyjętymi standardami (VESA 100x100).

Odpowiedź nr 104

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 105:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług, Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)



SPRAWIEDLIWOŚCI

Czy Zamawiający dopuści monitor ze współczynnikiem kontrastu 1100:1? Jest to wartość wystarczająca do pracy z treściami multimedialnymi w pomieszczeniach zamkniętych o małej lub średniej kubaturze.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 106:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług, Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)
Czy Zamawiający dopuści monitor z czasem reakcji matrycy na poziomie 12ms (gray-to-gray)? Zmiana parametru nie pogorszy parametrów wyświetlania przesyłanego obrazu wejściowego z jednostki rejestrującej, tym bardziej, że został on nagrany z prędkością 25fps (tj. czas pomiędzy zmianami klatki wynosi 40ms).

Odpowiedź nr 106

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 107:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział 3 – Opis wymaganych dostaw i usług, Punkt 3.1.1.7 – Monitor wielkoformatowy (model B)
Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie umożliwia (za pomocą wewnętrznego procesora obrazu):

- sprzętowej kalibracji kolorów (przeprowadzenie takiej operacji wymaga specjalnego czujnika, który nie jest wymagany w SIWZ, ograniczając jednocześnie konkurencję i wymuszając zakup droższego monitora w stosunku do rzeczywistych potrzeb)
- zmiany poziomu jasności osobno dla bieli i czerni (różnica między jasnością bieli i jasnością czerni jest nazywana kontrastem, którego wartość jest stała i wynikająca z konstrukcji monitora – zmiana tylko jednego z parametrów jest niemożliwa bez zmiany drugiego)
- korekcji krzywej gamma (korekcja tego parametru jest zbędna, ponieważ urządzenia kompatybilne z Windows nie będą miały problemów z odpowiednim wyświetlaniem kolorów na danym monitorze, tym bardziej że przedstawiany obraz ze względu na inne parametry ma charakter jedynie pogładowy)?

Odpowiedź nr 107

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 108

Zamawiający wymaga, aby projekty techniczne sal rozpraw uzgadniane z Użytkownikiem końcowym obejmowały m.in. „sposób [...] zasilania urządzeń” (pkt 5.1 i 11.8.1.d Załącznika Nr 1 do umowy – OPZ). Jednocześnie w pkt 4 tego dokumentu Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej Sali dodatkowo „listew zasilających potrzebnych do podłączenia urządzeń zgodnie z Projektami technicznymi, w tym również do podłączenia do zasilania”.
Ponieważ powyższe zapisy nie określają precyzyjnie sposobu realizacji zasilania urządzeń wchodzących w skład wyposażenia sal rozpraw, jak również nie mówią nic o zasilaniu Infrastruktury do przechowywania i zarządzania nagraniami oraz Infrastruktury udostępniania nagrań prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapewnia we wszystkich lokalizacjach istnienie instalacji elektrycznej odpowiedniej do zasilania wszystkich dostarczanych urządzeń? Jeśli tak, to czy po stronie Wykonawcy leży wyłącznie zaprojektowanie, dostarczenie i zainstalowanie takich elementów instalacji zasilającej („listew zasilających potrzebnych do podłączenia urządzeń”), które będą podłączane do istniejącej instalacji za pomocą standardowych gniazd zasilających, bez konieczności wykonania projektów, instalacji i odbiorów w branży elektrycznej?



SPRAWIEDLIWOŚCI

Odpowiedź na pytanie nr 108

Zamawiający zapewnia we wszystkich lokalizacjach istnienie instalacji elektrycznej odpowiedniej do zasilania wszystkich dostarczanych urządzeń. Wykonawca odpowiada za prawidłowe, zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i technicznymi, podłączenie wszystkich dostarczanych urządzeń do istniejącej instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 109

Zamawiający wymaga załączenia do oferty (pkt 13.6.6 i 13.6.7 SIWZ) dokumentów tzw. „przedmiotowych”, tj. dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej **uPzp**) jako *dokumenty potwierdzające [...] spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego*. Ze stwierdzenia w pkt 13.6 SIWZ wynika jednoznacznie, że dokumenty te nie stanowią oferty („Wraz z ofertą muszą być złożone.”), a zatem zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 uPzp Zamawiający wzywa do złożenia tych dokumentów jedynie „wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona”.

Potwierdzenie takiej wykładni zapisów ustawy znajdziemy chociażby w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze akt KIO 511/17. W postępowaniu tym Izba nakazała cyt. „zmianę treści SIWZ poprzez usunięcie wymagania złożenia w ofercie dokumentów [...] potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego”.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą m.in. „sprawozdania lub raportu z przeprowadzonych zgodnie z normą ISO 7779 badań wraz z wynikami (wartościami) pomiarów” oraz „Wydruków z wynikami testów procesorów zgodnie z wymaganiami technicznymi opisu przedmiotu zamówienia”. W przypadku braku takiej podstawy wnosimy o stosowną modyfikację zapisów siwz.

Odpowiedź na pytanie nr 109

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzający okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. Z powyższego wynika, że Zamawiający wzywa Wykonawcę tylko i wyłącznie w zakresie oświadczeń i dokumentów określonych w art. 25 ust. 1 ustawy. Dokumenty wskazane w pytaniu i wymienione w pkt. 13.6.6) i 13.6.7) SIWZ nie są dokumentami w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy i dlatego są wymagane do złożenia wraz z ofertą jako jej treść. Dokumenty te są niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 110

Pytania do wymagania w OPZ z rozdziału „3.4.1.2 Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim” punkt 2.1 podpunkt „generowanie hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)” i „synchronizację hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)”

- Czy wymaganie to należy rozumieć w taki sposób, że jeżeli dostarczana karta mikroprocesorowa nie pozwala na generowanie i synchronizację hasła jednorazowego to można tej funkcjonalności nie realizować?
- Jeżeli realizacja w/w wymagań jest obligatoryjna to prosimy o podanie algorytmu generowania hasła jednorazowego. Bez znajomości algorytmu nie będzie możliwości zaimplementowania zgodnego algorytmu na karcie.
- Jeżeli realizacja w/w wymagań jest obligatoryjna to prosimy o podanie algorytmu synchronizacji hasła jednorazowego. Bez znajomości algorytmu nie będzie możliwości zaimplementowania zgodnego algorytmu na karcie.
- Jeżeli realizacja w/w wymagań jest obligatoryjna to prosimy o podanie API do synchronizacji hasła jednorazowego. Bez znajomości API nie będzie możliwości zaimplementowania zgodnego API na karcie.



SPRAWIEDLIWOŚCI

Odpowiedź na pytanie nr 110

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, poz. 18.

Pytanie nr 111

W OPZ w rozdziale „3.4.1.2 Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim” w punkcie 3.1 jest wymagane dla dostarczenia oprogramowania dla systemu operacyjnego Linux.. Prosimy o wykreślenie tego wymagania jako nadmiarowego, ponieważ na komputerach All In One nie może działać system Linux ze względu na zgodność wymaganymi do uruchomienia na nim aplikacjami. To wymaganie nie może być także traktowane jako rozwojowe ponieważ dostarczane komputery nie muszą być zgodne z obecnymi i przyszłymi wersjami systemu Linux.

Odpowiedź na pytanie nr 111

Aplikacja Recourt w wersji 2.2.2 jest podzielona na dwa moduły: Klient oraz Mediaserver. Klient jest uruchamiany na komputerze AIO, natomiast Mediaserver na CJR.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 112

W OPZ w rozdziale „3.1.1.1 Jednostka centralna systemu rejestracji” punkt 4.13 jest wymagane „obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego i dźwięk rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I Strefy rejestracji dźwięku”. Korzystanie z kamery wbudowanej w komputer All In One jest niewygodne ze względu na trudność poprawnego skadrowania obrazu na osobę. Prosimy o dopuszczenie zastosowania kamery USB zamocowanej w trwały sposób, ale umożliwiającą kadrowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 112

Zamawiający dopuszcza zastosowania kamery USB zamocowanej na urządzeniu typu All-In-One w trwały sposób, umożliwiającą kadrowanie.

Pytanie nr 113

Proszę o pomoc ponieważ wyskakuje nam taki komunikat:
<https://recourt.comarch.pl/>

Odpowiedź na pytanie nr 113

Zamawiający informuje, że po kliknięciu na stronę <https://recourt.comarch.pl/> w trybie kontynuacji następuje przekierowanie na portal, który po zalogowaniu obsługuje tylko i wyłącznie personel w sądach.



SPRAWIEDLIWOŚCI

ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 5

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

Poz. 1

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1.6 Monitor wielkoformatowy (model A)

Dotychczasowa treść:

1.1	Wielkość ekranu: co najmniej 42"
-----	----------------------------------

Otrzyma brzmienie:

1.1	Wielkość ekranu: co najmniej 41,9"
-----	------------------------------------

Poz. 2

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.3.1.1 Urządzenie typu „All-in-one” (model B).

Dotychczasowa treść:

1.4	Wielkość ekranu: od 19" do 22"
-----	--------------------------------

Otrzyma brzmienie:

1.4	Wielkość ekranu: od 19" do 23"
-----	--------------------------------

Poz. 3

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1.8 Kamera kolorowa – kamera na świadka

Dotychczasowa treść:

1.2	Obiektyw: regulowany 2.8-12mm
-----	-------------------------------

Otrzyma brzmienie:

1.2	Obiektyw: regulowany 2.8-12mm, wyposażony w motozoom
-----	--

Poz. 4

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.3 Biblioteka taśmowa

Dotychczasowa treść:

1.4	Napęd taśmowy z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 40-120 MB/s.
-----	---

Otrzyma brzmienie:

1.4	Napęd taśmowy z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej 54-120 MB/s.
-----	---



SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 6

Tom II: Wzór Umowy § 17 ust. 7

Dotychczasowa treść:

- 7 Strony postanawiają, że w przypadku zmian:
- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
 - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub
 - 3) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.

Otrzymuje brzmienie:

- 7 Strony postanawiają, że w przypadku zmian:
- 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
 - 3) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- Strony wprowadzą zmianę wysokości Wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką Wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.

Poz. 7

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.2 Macierz dyskowa

Dotychczasowa treść:

- | | |
|-----|--|
| 1.4 | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 4 dyski SAS o pojemności co najmniej 300 GB i prędkości obrotowej 15000 obr/min oraz minimum 4 dyski NL-SAS o sumarycznej pojemności co najmniej 12 TB |
|-----|--|

Otrzymuje brzmienie:

- | | |
|-----|--|
| 1.4 | Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum 6 dysków SAS o prędkości obrotowej co najmniej 10000 obr/min i sumarycznej pojemności minimum 1,2 TB netto oraz minimum 4 dyski NL-SAS o sumarycznej pojemności co najmniej 12 TB netto. |
|-----|--|



SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 8

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1.6 Monitor wielkoformatowy (model A)

Dotychczasowa treść:

1.2	Rodzaj Panelu: co najmniej AMVA, z podświetleniem LED
-----	---

Otrzymuje brzmienie:

1.2	Rodzaj Panelu: panel AMVA z podświetleniem LED lub S-IPS z podświetleniem LED
-----	---

Poz. 9

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.1.1.7 Monitor wielkoformatowy (model B)

Dotychczasowa treść:

1.2	Rodzaj Panelu: co najmniej AMVA z podświetleniem LED
-----	--

Otrzymuje brzmienie:

1.2	Rodzaj Panelu: panel AMVA z podświetleniem LED lub S-IPS z podświetleniem LED
-----	---



SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 10
Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
Rozdział 18 pkt 18.1.2. pkt 4 Tabela 1.

Dotychczasowa treść:


4.7

Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć:

- Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokolanta połączenia wideokonferencyjnego (wraz z rejestracją wideokonferencji przez Jednostkę centralną systemu rejestracji) z wykorzystaniem zaofertowanych urządzeń do obsługi wideokonferencji oraz udostępnionym przez Zamawiającego na potrzeby prezentacji wideoterminalem. Obrazem wysylnym do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) powinien być obraz z kamery na świadka. Dźwiękiem wysylnym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.
- Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku

- Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało połączenie wideokonferencyjne pomiędzy zaofertowanym urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.
- Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk wideokonferencyjnego (obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej) z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, stacji sędziego oraz stacji protokolanta. Dźwięk przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyszany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycja obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy

- Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało przy wykorzystaniu Oprogramowania „ReCourt” na stacji protokolanta połączenie wideokonferencyjne pomiędzy zaofertowanym urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.
- Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego (obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej). Dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w



SPRAWIEDLIWOŚCI

	<p>wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednoczesny obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtworzonego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenia wideokonferencyjnego lub zatrzymania procesu rejestracji. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p>	<p>rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięki, który jest wysyłany do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednoczesny obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtworzonego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenia wideokonferencyjnego lub zatrzymania procesu rejestracji. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p>	<p>interfejsie użytkownika „ReCourt” stacji sądowego oraz w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji protokolanta. Dźwięk przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyszany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycji obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku. 3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięki, który jest wysyłany do strony zdalnej (Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednoczesny obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczony dla świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtworzonego</p>
--	--	--	---



SPRAWIEDLIWOŚCI

	<p>Zamawiającego). Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony i Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>4. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala</p>		<p>przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenie wideokonferencyjnego, zatrzymania procesu rejestracji lub zatrzymania pracy Oprogramowania „ReCourt”. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p>
--	---	--	--



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



SPRAWIEDLIWOŚCI



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

SPRAWIEDLIWOŚCI

SPRAWIEDLIWOŚCI

<p>Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z udziałem tylko i wyłącznie urzędnika All-in-one stacji protokolanita. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego oraz obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>5. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej</p>		
--	--	--



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa




SPRAWIEDLIWOSCI

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPRAWIEDLIWOSCI


	<p>(wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z udziałem tylko i wyłącznie urzędnika All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem i dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz i dźwięk z fragmentu bieżącego nagrania odtwarzanego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. W tym celu Wykonawca odtworzy wskazany przez Zamawiającego, co najmniej 20 sekundowy fragment bieżącego nagrania.</p>			
--	--	--	--	--



SPRAWIEDLIWOŚCI

4.7. Otrzymuje brzmienie:

<p>Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji musi się odbyć:</p> <p>1. Uruchomienie z poziomu urządzenia All-in-one stacji protokolanta połączenia wideokonferencyjnego (wraz z rejestracją wideokonferencji przez Jednostkę centralną systemu rejestracji) z wykorzystaniem zaofiarowanych urządzeń do obsługi wideokonferencji oraz udostępnionym przez Zamawiającego na potrzeby prezentacji wideoterminalem. Obrazem wysyłanym do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego) powinien być obraz z kamery na świadka. Dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>2. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku</p>	<p>1. Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało połączenie wideokonferencyjne pomiędzy zaofiarowanym urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.</p> <p>2. Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk wideokonferencyjnego (obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej). Dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, stacji sędziego oraz stacji protokolanta. Dźwięk przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyszany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycja obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięki, który jest wysyłany do strony zdalnej (wideoterminala)</p>	<p>1. Podczas trwania wskazanego w punkcie 4.3 procesu rejestracji uruchomione zostało połączenie wideokonferencyjne pomiędzy zaofiarowanym urządzeniem do obsługi wideokonferencji i udostępnionym przez Zamawiającego wideoterminalem Zamawiającego.</p> <p>2. Jednostka centralna systemu rejestracji zarejestrowała obraz i dźwięk przychodzący ze strony zdalnej). Dźwięk z połączenia wideokonferencyjnego został zarejestrowany jako oddzielny kanał audio. Obraz przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego został zmiksowany z obrazem odbywającej się w nieprzerwany sposób rejestracji obrazu z kamery głównej oraz kamery na świadka. Zmiksowany obraz widoczny jest na monitorze wielkoformatowym, w interfejsie użytkownika Oprogramowania „ReCourt” stacji sędziego oraz w interfejsie użytkownika Oprogramowania</p>	<p>3</p>
---	--	--	----------



SPRAWIEDLIWOŚCI

	<p>musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania wideokonferencyjnego oraz bez przerywania rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery głównej, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji</p>	<p>Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-in-One przeznaczony dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (3) jednocześnie obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-in-One przeznaczony dla sędziego i kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz oraz dźwięk nagrania odtwarzanego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenia wideokonferencyjnego lub zatrzymania procesu rejestracji. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p>	<p>„ReCourt” stacji protokolanta. Dźwięk przychodzący z połączenia wideokonferencyjnego słyszany jest przez system nagłośnienia sali. Po nawiązaniu połączenia do strony zdalnej wysyłana jest kompozycji obrazu i dźwięku zawierająca tylko i wyłącznie obraz z kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony II Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>3. Wykonane zostały wymagane zmiany kompozycji obrazu i dźwięku, który jest wysyłany do strony zdalnej (Zamawiającego) kolejno na (1) obraz z kamery głównej oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I, II, III i IV Strefy rejestracji dźwięku, (2) obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-in-One przeznaczony dla sędziego oraz dźwięk z I Strefy rejestracji dźwięku, (4) obraz i kamery na świadka oraz sygnał rejestrowany przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku, (5) obraz dźwięk nagrania odtwarzanego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Zmiana wysyłanego obrazu widoczna jest po stronie zdalnej, tj. monitorze podłączonym do</p>
--	--	---	--



SPRAWIEDLIWOŚCI

	<p>protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczonego dla sędziego, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I Strefy rejestracji dźwięku.</p> <p>4. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji</p>		<p>wideoterminala Zamawiającego. Zmiana wysyłanego obrazu nie wymagała rozłączenia połączenia wideokonferencyjnego, zatrzymania procesu rejestracji lub zatrzymania pracy Oprogramowania „ReCourt”. Po dokonanej zmianie kompozycji obrazu i dźwięku do strony zdalnej wysyłany jest tylko i wyłącznie obraz i dźwięk określony dla danej kompozycji. Zmiana kompozycji została dokonana z użyciem tylko i wyłącznie urządzenia All-in-one stacji protokolanta.</p>
--	---	--	---



SPRAWIEDLIWOŚCI

protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz z kamery wbudowanej w urządzenie typu All-In-One przeznaczzonego dla sędziego oraz obraz z kamery na świadka, natomiast dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być sygnał rejestrowany tylko i wyłącznie przez mikrofony I i II Strefy rejestracji dźwięku.

5. Wykonanie zmiany kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej (wideoterminala Zamawiającego). Zmiana kompozycja obrazu i dźwięku musi zostać dokonana z użyciem tylko i wyłącznie



Fundusze Europejskie
Polska Cyfrowa



SPRAWIEDLIWOŚCI



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

SPRAWIEDLIWOŚCI

	<p>urządzenia All-in-one stacji protokolanta. Zmiana kompozycji obrazu i dźwięku wysyłanego do strony zdalnej powinna nastąpić bez przerywania połączenia wideokonferencyjnego oraz bez przerywania procesu rejestracji połączenia wideokonferencyjnego przez Jednostkę centralną systemu rejestracji. Po wykonaniu zmiany kompozycji obrazem i dźwiękiem wysyłanym do strony zdalnej powinien być obraz i dźwięk z fragmentu bieżącego nagrania odtwarzanego przez jednostkę centralną systemu rejestracji. W tym celu Wykonawca utworzy wskazany przez Zamawiającego, co najmniej 20 sekundowy fragment bieżącego nagrania.</p>			
--	---	--	--	--



SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 11

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.5 Zasilacz awaryjny (UPS)

Dotychczasowa treść:

1.10	Zarządzanie: Możliwość zarządzania poprzez sieć Ethernet oraz możliwość monitorowania stanu urządzenia za pomocą protokołów SNMP
------	--

Otrzymuje brzmienie:

1.10	Zarządzanie poprzez sieć Ethernet oraz monitorowanie stanu urządzenia za pomocą protokołów SNMP
------	---

Poz. 12

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.1 Serwer (model A)

Dotychczasowa treść:

3.7	Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
-----	---

Otrzymuje brzmienie:

3.7	Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 200 V – 240 V, 50Hz.
-----	--

Poz. 13

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.2 Macierz dyskowa

Dotychczasowa treść:

3.5	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
-----	--

Otrzymuje brzmienie:

3.5	Urządzenie musi współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 200 V – 240V, 50 Hz.
-----	---

Poz. 14

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.3 Biblioteka taśmowa

Dotychczasowa treść:

2.5	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
-----	---

Otrzymuje brzmienie:

2.5	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 200 V – 240V, 50 Hz.
-----	--



SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 15

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.4 Przełącznik sieciowy (zarządzalny)

Dotychczasowa treść:

2.4	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.
-----	---

Otrzymuje brzmienie:

2.4	Urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 200 V – 240V, 50 Hz.
-----	--

Poz. 16

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.2.1.7 Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Dotychczasowa treść:

1.14	Musi zapewniać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych takich jak Microsoft Hyper-V 2012, Vmware vSphere 5.5, 6 z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych.
------	--

Otrzymuje brzmienie:

1.14	Musi zapewniać wsparcie dla technologii wirtualizacyjnych takich jak Microsoft Hyper-V 2012, Vmware vSphere 5.5, 6 z możliwością odtwarzania pojedynczych plików z maszyn wirtualnych oraz całych maszyn wirtualnych.
------	--

Poz. 17

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.3 Czytniki kart procesorowych ze złączem USB

Dotychczasowa treść:

1.13	Urządzenie spełnia i posiada następujące standardy i certyfikaty: <ul style="list-style-type: none">• Microsoft® WHQL,• EMV 2000 Level 1,• ISO 7816,• HBCI,• USB 2.0 (USB 1.1 compatible),• CCID1,• GSA FIPS201 approved product list
------	---

Otrzymuje brzmienie:

1.13	Urządzenie spełnia i posiada następujące standardy i certyfikaty: <ul style="list-style-type: none">• Microsoft® WHQL,• EMV 2000 Level 1,• ISO 7816,• USB 2.0 (USB 1.1 compatible),• CCID1,• GSA FIPS201 approved product list
------	---

SPRAWIEDLIWOŚCI

Poz. 18

Tom III: Opis przedmiotu zamówienia

3.4.1.2 Sterowniki do karty procesorowych wraz z oprogramowaniem klienckim

Dotychczasowa treść:

2.1	<p>Oprogramowanie klienckie umożliwia użytkownikowi m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Importowanie certyfikatów na urządzenie uwierzytelniające• Eksportowanie certyfikatów z urządzenia uwierzytelniającego• Generowanie hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)• Synchronizację hasła jednorazowego (jeżeli pozwala na to urządzenie uwierzytelniające)• Dostosowanie interfejsu użytkownika oraz paska narzędzi• Uruchomienie narzędzia modułu diagnostycznego• Uruchomienie kreatora rozwiązywania problemów• Uruchomienie menedżera zaawansowanej konfiguracji• Wyświetlenie pomocy• Wyświetlenie informacji o urządzeniu uwierzytelniającym podłączonym do stacji użytkownika• Wyświetlenie certyfikatów obecnych na urządzeniu uwierzytelniającym• Obsługa odblokowywania karty za pomocą mechanizmu challenge-reponse• Informowanie użytkownika karty o włożonej karcie w przypadku blokowania ekranu i wylogowywania• Informowanie podczas logowania się o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu• Posiada moduł diagnostyczny, które wyświetla informacje o włożonych kartach bazując na ATR-ach i driverach i informacji o czytnikach<ul style="list-style-type: none">○ wersje komponentów, driverów (m.in. PKCS-a),○ działanie usług związanych z kartami i ich wersje,○ identyfikacja zgodności karty z oprogramowaniem klienckim• Posiada kreator rozwiązywania problemów, który pomaga zdiagnozować problemy z kartami i je wyeliminować zawierający m.in. funkcjonalność<ul style="list-style-type: none">○ aktywacja logów○ kreator kopiowania logów w określone miejsce
-----	---

Otrzymuje brzmienie:

2.1	<p>Oprogramowanie klienckie umożliwia użytkownikowi m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Importowanie certyfikatów na urządzenie uwierzytelniające• Eksportowanie certyfikatów z urządzenia uwierzytelniającego• Dostosowanie interfejsu użytkownika oraz paska narzędzi• Uruchomienie narzędzia modułu diagnostycznego• Uruchomienie kreatora rozwiązywania problemów• Uruchomienie menedżera zaawansowanej konfiguracji• Wyświetlenie pomocy• Wyświetlenie informacji o urządzeniu uwierzytelniającym podłączonym do stacji użytkownika• Wyświetlenie certyfikatów obecnych na urządzeniu uwierzytelniającym• Obsługa odblokowywania karty za pomocą mechanizmu challenge-reponse• Informowanie użytkownika karty o włożonej karcie w przypadku blokowania ekranu i wylogowywania
-----	---



SPRAWIEDLIWOŚCI

	<ul style="list-style-type: none"> • Informowanie podczas logowania się o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatu • Posiada moduł diagnostyczny, które wyświetla informacje o włożonych kartach bazując na ATR-ach i driverach i informacji o czytnikach <ul style="list-style-type: none"> ○ wersje komponentów, driverów (m.in. PKCS-a), ○ działanie usług związanych z kartami i ich wersje, ○ identyfikacja zgodności karty z oprogramowaniem klienckim • Posiada kreator rozwiązywania problemów, który pomaga zdiagnozować problemy z kartami i je wyeliminować zawierający m.in. funkcjonalność <ul style="list-style-type: none"> ○ aktywacja logów ○ kreator kopiowania logów w określone miejsce
--	---

Poz. 5
Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)
pkt 7.2

Dotychczasowa treść:

Stanowisko	Minimalna liczba personelu	Wymagane wykształcenie	Minimalne doświadczenie
Kierownik projektu	1	Wykształcenie wyższe	W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 50 000 000,00 złotych brutto.

Otrzymał brzmienie:

Stanowisko	Minimalna liczba personelu	Wymagane wykształcenie	Minimalne doświadczenie
Kierownik projektu	1	Wykształcenie wyższe	W ciągu ostatnich 5 lat pełnił rolę kierownika projektu w realizacji co najmniej 1 projektu (zakończonego i odebranego przez zlecającego) dotyczącego zaprojektowania i wdrożenia systemu informatycznego o wartości minimum 48 000 000,00 złotych brutto.

